AKCENT BUD

НАДІЙНІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

НАЗВА ОБ'ЄКТА

Будівництво накриття тенісного корту Павільйон-2



Локація
м. Буча

Габарити
40 × 100 м

Площа
4000 м²

Висота
10 м до ферми
13 м у конику

Ворота
ролетні
4 × 3,5 м



КАРКАС
металоконструкції



СТІНИ
сендвіч-панель
100 мм



ПОКРІВЛЯ
двоскатна
сендвіч-панель 150 мм



ФУНДАМЕНТ
монолітний стрічковий
200 × 400

ЗМІСТ ПРОПОЗИЦІЇ



01 Комерційна пропозиція



02 Зміст пропозиції



03 Формати об’єктів



04 Основні параметри



05 Екстер’єр об’єкта



06 Інтер’єр та функціональність



07 Комплектація об’єкта



08 Конструктивні рішення



09 Кошторис



10 Що входить у пропозицію



11 Переваги AKCENT-BUD



12 Контакти та наступні кроки



AKCENT BUD | 050 510 6091 | akcent-bud.com

СЛАЙД 03

ФОРМАТИ ОБ’ЄКТІВ

Рішення, які адаптуються під різні задачі бізнесу



Складські приміщення
Для зберігання та логістики



Виробничі цехи
Для організації робочих процесів



Логістичні об’єкти
Раціональні площі та потоки



Ангари та технічні споруди
Прості та ефективні рішення



Комерційні приміщення
Функціональні B2B об’єкти



Індивідуальні рішення
Під площу, бюджет і задачу

Гнучкий підхід

AKCENT-BUD допомагає адаптувати формат об’єкта під ваші функціональні потреби, площу та бюджет.







AKCENT BUD | 050 510 6091 | akcent-bud.com

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ОБ'ЄКТА

Накриття тенісного корту
Павільйон-2



4000 м²
Площа



40 × 100 м
Габарити



10 м
Висота до ферми



13 м
Висота у конику



4 × 3,5 м
Ролетні ворота



1,5 × 2,5 м
Скляна вхідна група



КОРОТКО

- Металевий каркас.
- Монолітний стрічковий фундамент 200 × 400.
- Піщано-щебенева підготовка 250 мм.
- Стіни із сендвіч-панелей 100 мм.
- Двоскатна покрівля із сендвіч-панелей 150 мм.
- Спортивний тенісний павільйон.

ЕКСТЕР’ЄР ОБ’ЄКТА

Сучасний критий тенісний павільйон у м. Буча



Двоскатна покрівля
сендвіч-панель 150 мм



Стіни
сендвіч-панель 100 мм



Ролетні ворота
4 × 3,5 м



Скляна вхідна група
1,5 × 2,5 м



СЛАЙД 06

ІНТЕР’ЄР ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ





Металевий каркас

Надійна просторова конструкція



Простір для тенісу

Великий спортивний об’єм



Висота 10 / 13 м

Комфортні умови для гри



Спортивне освітлення

Рівномірне освітлення кортів

AKCENT BUD

050 510 6091

akcent-bud.com

КОМПЛЕКТАЦІЯ ОБ’ЄКТА



Ворота
ролетні
4 × 3,5 м



Вхідна група
скляна
1,5 × 2,5 м



Стіни
сендвіч-панель
100 мм

Додатково

У пропозицію не входить влаштування вікон та дверей, підлоги, зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, благоустрій та проєктно-вишукувальна документація.



Площа
4000 м²



Локація
м. Буча

BUCHA TENNIS PAVILION 2

Тип об’єкта
тенісний павільйон
Павільйон-2



КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ



01



Каркас
металоконструкції

02



Фундамент
монолітний
стрічковий
200 × 400

03



Стіни
сендвіч-панель
100 мм

04



Покрівля
двоскатна
сендвіч-панель
150 мм

05



Підготовка
піщано-щебенева
250 мм



Переваги рішення

- надійна промислова конструкція
- швидкий монтаж
- енергоефективне огородження
- зручність експлуатації

КОШТОРИС

Накриття тенісного корту • м. Буча • Павільйон-2

м. Буча | 4000 м² | 40 × 100 м | 10 / 13 м | Ролетні ворота 4 × 3,5 м

№	Найменування робіт по розділам	Один. виміру	Кількість	Вартість один	Загальна вартість
1	Фундаменти (весь комплекс робіт)	м³	55	22327	1235731
2	Підготовка піщано-щебенева 250 мм	м²	4000	3	11467
3	Металоконструкції	т	117	131900	15443748
4	Стіни	м²	2982	2644	7884127
5	Покрівля	м²	4060	3439	13963263
6	Вікна двері	м²	4	6399	23994
7	Ворота	м²	14	7743	108400
8	Машини та механізми	компл.	1	5697491	5697491

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ РОБІТ: 44 368 221 грн

СЛАЙД 10

ЩО ВХОДИТЬ У ПРОПОЗИЦІЮ



ВАРТІСТЬ ВКЛЮЧАЄ

Матеріали та роботи, передбачені кошторисом.



КОНСТРУКЦІЯ

Металевий каркас, монолітний стрічковий фундамент 200 × 400, піщано-щебенева підготовка 250 мм, стіни із сендвіч-панелей 100 мм та двоскатна покрівля із сендвіч-панелей 150 мм.



КОМПЛЕКТАЦІЯ

Ролетні ворота
4 × 3,5 м

Скляна вхідна група
1,5 × 2,5 м

НЕ ВКЛЮЧЕНО

- вікна;
- двері;
- підлога;
- зовнішні інженерні мережі;
- внутрішні інженерні мережі;
- благоустрій;
- проєктно-вишукувальна документація.

AKCENT BUD | 050 510 6091 | akcent-bud.com

СЛАЙД 11

ПЕРЕВАГИ AKCENT-BUD

Чому з нами зручно працювати над комерційною пропозицією та підготовкою проєкту



Прозорий кошторис

Чітка структура вартості та зрозуміле подання всіх основних позицій.



Індивідуальне рішення

Адаптуємо параметри об'єкта під задачі, площу та функціональність бізнесу.



Сучасна візуалізація

Показуємо майбутній об'єкт наочно ще до старту реалізації.



Комплексний підхід

Від концепції до фінального пакета матеріалів — в єдиному стилі.



Зручне погодження

Ключова інформація подається стисло, професійно та без перевантаження.



Підготовка до реалізації

Допомагаємо швидко перейти від обговорення до наступних практичних кроків.



Фокус на результат

AKCENT-BUD — рішення, які легко презентувати, погоджувати та запускати в роботу.

AKCENT BUD | 050 510 6091 | akcent-bud.com

КОНТАКТИ ТА НАСТУПНІ КРОКИ

1

1. Узгодження рішення



Обговорюємо ваші потреби та обираємо оптимальне рішення.

2

2. Уточнення технічного завдання



Деталізуємо вимоги, параметри та узгоджуємо ключові умови.

3

3. Підготовка фінального пакета документів



Формуємо комерційну пропозицію та повний пакет документації.

4

4. Старт реалізації проєкту



Запускаємо виробництво та будівництво згідно узгодженого плану

Готові обговорити проєкт

AKCENT-BUD — надійні рішення для вашого бізнесу.

050 510 6091

akcent-bud.com

